

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dojazdu pożarowego TELEFONICZNA w L-ctwie Książenice.
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Książenice
INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontów
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233142-6	Dojazd pożarowy nr 31 - TELEFONICZNA w I-ctwie Książenice			
1	kalk. własna	Montaż wodospustu metalowego dł. 6,0m	szt		
d.1		<oddz. 106b>1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1	1401-06	<oddz. 105-99>70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji	m ²		
d.1	0114-05	32-64 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	70.000	
		poz.2			
				RAZEM	70.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji	m ²		
d.1	0114-06	32-64 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	70.000	
		Krotność = -3			
		poz.2			
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego	m ²		
d.1	0204-05	sortowanego frakcji 16-32- grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	70.000	
		poz.2			
				RAZEM	70.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego	m ²		
d.1	0204-06	sortowanego frakcji 16-32- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	70.000	
		Krotność = -4			
		poz.2			
				RAZEM	70.000